





















- | | |
|---|---|
|  | REVESTIMENTO à EXECUTAR CBUQ FX C ESP. 3 Cm |
|  | PINTURA DE LIGAÇÃO à EXECUTAR |
|  | REPERFILAMENTO ESP. 3 Cm |
|  | PINTURA DE LIGAÇÃO à EXECUTAR |
|  | REVESTIMENTO EXISTENTE CBUQ ESP. 3 Cm |
|  | PINTURA DE LIGAÇÃO EXISTENTE |
|  | BASE EXISTENTE C/ BRITA GRADUADA 15 Cm |
|  | SUB-BASE EXISTENTE 30 Cm |
|  | SUB-LEITO REGULARIZADO 20 Cm |





- | | |
|---|---|
|  | REVESTIMENTO à EXECUTAR CBUQ FX C ESP. 3 Cm |
|  | PINTURA DE LIGAÇÃO à EXECUTAR |
|  | REPERFILAMENTO ESP. 3 Cm |
|  | PINTURA DE LIGAÇÃO à EXECUTAR |
|  | REVESTIMENTO EXISTENTE CBUQ ESP. 3 Cm |
|  | PINTURA DE LIGAÇÃO EXISTENTE |
|  | BASE EXISTENTE C/ BRITA GRADUADA 15 Cm |
|  | SUB-BASE EXISTENTE 30 Cm |
|  | SUB-LEITO REGULARIZADO 20 Cm |

- ÁREA DE RECAPE TOTAL - 1.887,96 m2.

(RUA RUI BARBOSA - 1.067,91 m2)

(RUA DUQUE DE CAXIAS - 820,05 m2)



GEOMÉT./PAVIMENT.

		DATA: 14/05/2019 CNPJ: 10.331.719/0001-20 RUA: JOÃO PALECO, 145 - CENTRO - IVAÍ - PR FONE: (43) 3247-1163 email: contato@geplan.br	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO AMAZÔNS			
RECAPE ASFALTICO			
LOCAL DA OBRA RUA BARBOSA E DUQUE DE CAXIAS		DATA OUTUBRO/2019	
MUNICÍPIO PORTO AMAZONAS - PARANÁ		BAIRRO CENTRO	FONE CONTATO (43) 3256 1122
RESPONSÁVEL TÉCNICO DIEGO LEONARDO SALVADOR CREA: PR-165.144/D		PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO AMAZÔNS <div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">01/01</div>	
PROJETO ARQUITETO: NELSON MALICZ		ESCALA 1:300	